

内 訳 書

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	基礎工事					
A01	土工事	1.00	式			
A02	砕石地業	1.00	式			
A03	型枠工事	1.00	式			
A04	鉄筋工事	1.00	式			
A05	コンクリート工事	1.00	式			
【 合 計 】						

内 訳 明 細 書

Page. 3

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	基礎工事					
A01	土工事					
	準備工	1.00	式			
	丁張手間	地墨出し共	1.00	式		
	鋤土、均し	余堀含む	371.00	m2		
	根伐、埋戻し		305.00	m2		
	残土処分	運搬費共		m3		
	引渡し時 整地費		1.00	式		
	重機等搬入回送費		1.00	式		
	アンカーボルトセット	M12 L=400 材工	234.00	本		
	ホルタウソ金物	M16 材工	9.00	本		
	防湿フィルム敷込み	t=0.15 材工	433.10	m2		
	端数調整		1.00	式		
A01	土工事 計					

内 訳 明 細 書

Page. 4

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A02	砕石地業					
	敷き均し転圧	t=150	56.00	m3		
	端数調整		1.00	式		
A02	砕石地業 計					

内 訳 明 細 書

Page. 5

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A03	型枠工事					
	外周枠	98.20	m2			
	立上り 普通型枠	260.20	m2			
	外周部 断熱材	スタイロ t=75mm	枚	97.00		
	ポーチ基礎 普通型枠	ベース	m2	3.90		
	ポーチ基礎 普通型枠	立上り	m2	20.60		
	同上 土間止め枠	H150	m	20.70		
	端数調整		式	1.00		
A03	型枠工事 計					

内 訳 明 細 書

Page. 6

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A04	鉄筋工事					
	異形鉄筋	SD295 D10	2,307.00	kg		
	異形鉄筋	SD295 D13	3,117.00	kg		
	異形鉄筋	SD295 D19	3,459.00	kg		
	加工・組立費		8,883.00	kg		
	運搬費		2.00	回		
	スベーター・結束線他		8,883.00	kg		
	現場雑費		1.00	式		
	端数調整		1.00	式		
A04	鉄筋工事 計					

内 訳 明 細 書

Page. 7

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A05	コンクリート工事						
	基礎外周部	打設手間共	1.00	式			
	耐圧盤コンクリート	24-18-20N 打設手間共	65.00	m3			
	立上りコンクリート	24-18-20N 打設手間共	31.00	m3			
	天端いへリング		199.70	m			
	ポンプ圧送費	耐圧盤、立上り	2.00	回			
	ポーチ基礎コンクリート	打設手間共	3.00	m3			
	ポーチ土間コンクリート	打設手間共 刷毛引き仕上げ	6.60	m3			
	冬期養生費		1.00	式			
	端数調整		1.00	式			
A05	コンクリート工事 計						