

内 訳 書

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	給排水設備工事					
E01	排水設備工事	1.00	式			
E02	量水器設置工事	1.00	式			
E03	給水設備工事	1.00	式			
E04	給湯設備工事	1.00	式			
E05	スリフゝ設置工事	1.00	式			
E06	器具設備工事	1.00	式			
E07	雨水処理工事	1.00	式			
E08	諸経費	1.00	式			
【 合 計 】						

内 訳 明 細 書

Page. 2

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	給排水設備工事					
E01	排水設備工事					
	機械掘削	H0.6～1.7 給水工事分含む	63.00	m		
	残土処分費		12.00	m3		
	塩化ビニル管 布設工	VU100 材工	63.00	m		
	Bトラップ 付インバート樹 ST 設置	φ 200 H=500 材工	1.00	ヶ所		
	小口径インバート樹 45YS 設置	φ 150 H=560 材工	1.00	ヶ所		
	Bトラップ 付インバート樹 ST 設置	φ 200 H=590 材工	1.00	ヶ所		
	小口径インバート樹 45YS 設置	φ 150 H=640 材工	1.00	ヶ所		
	小口径インバート樹 45L 設置	φ 150 H=800 材工	1.00	ヶ所		
	小口径インバート樹 ST 設置	φ 150 H=1040 材工	1.00	ヶ所		
	小口径インバート樹 45Y 設置	φ 150 H=1280 材工	1.00	ヶ所		
	落差調整樹 設置	φ 200 H=1600 材工	1.00	ヶ所		
	Bトラップ 付インバート樹 ST 設置	φ 200 H=840 材工	1.00	ヶ所		

内 訳 明 細 書

Page. 3

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小口径インバート桝 ST 設置	φ 150 H=1040 材工	1.00	ヶ所		
	取付管接続工		1.00	ヶ所		
	インバート桝用 塩ビ製蓋	φ 150	5.00	個		
	インバート桝用 保護鉄蓋	φ 150用	4.00	ヶ所		
	インバート桝用 保護鉄蓋	φ 200用	1.00	ヶ所		
	床下 塩化ビニル管 布設工	VU100 支持金物他共	12.00	m		
	床下 塩化ビニル管 布設工	VU75 支持金物他共	35.00	m		
	埋戻し工	保護砂 給水工事分含む	63.00	式		
	排水設備工事申請手数料		1.00	式		
	端数調整		1.00	式		
【 計 】						

内 訳 明 細 書

Page. 4

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E02	量水器設置工事						
	機械掘削、埋戻し	保護砂含む	1.00	式			
	SKYソケット ポリ×ポリ	25	1.00	個			
	メーターフレキ 上水	25×500	2.00	本			
	メーター用ソケット	25	2.00	個			
	伸縮ボール止水 上田	25	1.00	個			
	樹脂製 量水器BOX	25用	1.00	個			
	配管工費		1.00	式			
	端数調整		1.00	式			
【 計 】							

内 訳 明 細 書

Page. 5

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E03	給水設備工事						
	ポリパイ2層管 布設	25 材工	57.00	m			
	耐衝撃性塩ビ管 布設	HIVP25 材工	6.00	m			
	水抜き栓 給湯器	20×500 凍結防止帯共	3.00	ヶ所			
	水抜き栓 ヘッダー	20×500 凍結防止帯共	4.00	ヶ所			
	床下配管, 立上り	PB管 13J	24.00	ヶ所			
	給水設備工事申請手数料		1.00	式			
	端数調整		1.00	式			
【 計 】							

内 訳 明 細 書

Page. 6

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E04	給湯設備工事					
	給湯器～ヘッダー	16J ヘッダー設置、凍結防止帯	3.00	ヶ所		
	床下配管, 立上り	PB管 13J	9.00	ヶ所		
	端数調整		1.00	式		
【 計 】						

内 訳 明 細 書

Page. 7

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E05	スリフ設置工事					
	貫通スリフ設置	φ 100用 材工	2. 00	ヶ所		
	貫通スリフ設置	φ 75用 材工	8. 00	ヶ所		
	スリフ設置	φ 75 材工	12. 00	ヶ所		
	端数調整		1. 00	式		
【 計 】						

内 訳 明 細 書

Page. 8

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E06	器具設備工事					
	洗濯機パ ^ン (水栓付) 設置	1.00	ヶ所			
	洋風水栓便器 設置	8.00	ヶ所			
	手洗器、流し 設置	6.00	ヶ所			
	洗面台 設置	6.00	ヶ所			
	キッチン 給水・給湯・排水 接続	2.00	ヶ所			
	ユニットバス 給水・給湯・排水 接続	1.00	ヶ所			
	端数調整	1.00	式			
【 計 】						

内 訳 明 細 書

Page. 9

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E07	雨水処理工事						
	雨水枡 設置	材工	6.00	ヶ所			
	雨水枡接続	材工	6.00	ヶ所			
	端数調整		1.00	式			
【 計 】							

内 訳 明 細 書

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E08	諸経費					
	諸経費	1.00	式			
	端数調整	1.00	式			
【 計 】						