

内 訳 書

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	電気設備工事					
D01	幹線設備工事	1.00	式			
D02	電灯設備工事	1.00	式			
D03	コンセント設備工事	1.00	式			
D04	非常灯・誘導灯設備工事	1.00	式			
D05	弱電設備工事	1.00	式			
D06	トイレ呼出設備工事	1.00	式			
D07	諸経費・法廷福利費	1.00	式			
【 合 計 】						

内 訳 明 細 書

Page. 63

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	電気設備工事					
D01	幹線設備工事					
	電線管	PE 54mm	13.00	m		
	ノーマルベント [°]	PE 54mm	4.00	個		
	エントランスキャップ [°]	ZGP 54mm	2.00	個		
	電線管付属品		1.00	式		
	電線管	FEP 50mm	63.00	m		
	異種管接続材	FEP 50mm	4.00	組		
	電線管付属品		1.00	式		
	電線管支持材		1.00	式		
	フルボックス	300×300×300mm	1.00	個		
	ケーブル	CV-T 38 [°]	56.00	m		
	電線	IV 5.5 [°]	52.00	m		
	呼び線		40.00	m		
	引込開閉器盤		1.00	面		

内 訳 明 細 書

Page. 64

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電灯盤	1.00	面			
	盤取付支持材	1.00	式			
	引込柱	1.00	本			
	支線材	1.00	式			
	引込金物	1.00	式			
	接地工事	D種接地	3.00	ヶ所		
	消耗品雑材	1.00	式			
	労務費	1.00	式			
	建柱費	1.00	式			
	土工事費	1.00	式			
	電力会社申請手続き費	1.00	式			
	端数調整	1.00	式			
【 計 】						

内 訳 明 細 書

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D02	電灯設備工事						
	【配線工事】						
	電線管	PF 16mm	77.00	m			
	電線管	PF 22mm	28.00	m			
	電線管付属品		1.00	式			
	電線管支持材		1.00	式			
	スイッチボックス	1個用	28.00	個			
	ジョイントボックス	大 透明	20.00	個			
	ケーブル	VVF1. 6-2C	715.00	m			
	ケーブル	VVF1. 6-3C	198.00	m			
	ケーブル	VVF2. 0-3C	110.00	m			
	埋込スイッチ	1P15A×1	5.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2	4.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×3	2.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1, 1P0. 5APL×1	1.00	個			

内 訳 明 細 書

Page. 66

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	3W15A×1	7.00	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2, 3W15A×1	1.00	個			
	防水スイッチ	1P15A×1	1.00	個			
	埋込コンセント	2P15AE	1.00	個			
	防水コンセント	2P15AE抜止×2 ET	6.00	個			
	熱線センサー	親機	3.00	台			
	熱線センサー	子機	3.00	台			
	消耗品雑材		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	端数調整		1.00	式			
【 計 】							

内 訳 明 細 書

Page. 67

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D03	コンセント設備工事						
	電線管	PF 22mm	110.00	m			
	電線管付属品		1.00	式			
	電線管支持材		1.00	式			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100mm	2.00	個			
	スイッチﾎﾞｯｸｽ	1個用	65.00	個			
	スイッチﾎﾞｯｸｽ	2個用	5.00	個			
	スイッチﾎﾞｯｸｽ	3個用	3.00	個			
	スイッチﾎﾞｯｸｽ	4個用	1.00	個			
	露出スイッチﾎﾞｯｸｽ	1個用 1方出 VE 22mm	5.00	個			
	露出スイッチﾎﾞｯｸｽ	2個用 1方出 VE 22mm	2.00	個			
	ケーブル	VVF2. 0-2C	451.00	m			
	ケーブル	VVF2. 0-3C	682.00	m			
	ケーブル	VVF2. 6-3C	42.00	m			

内 訳 明 細 書

Page. 68

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15A×1	1.00	個			
	埋込コンセント	2P15A×2	40.00	個			
	埋込コンセント	2P15AE×2	13.00	個			
	埋込コンセント	2P15AE ET	10.00	個			
	埋込コンセント	2P15AE×2 ET	13.00	個			
	埋込コンセント	2P15A/20AE ET	4.00	個			
	埋込コンセント	2P15A/20AE ET(200V)	6.00	個			
	防水コンセント	2P15AE抜止×2 ET	8.00	個			
	消耗品雑材		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	端数調整		1.00	式			
【 計 】							

内 訳 明 細 書

Page. 69

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D04	非常灯・誘導灯設備工事						
	ケーブル	VVF1. 6-2C	165.00	m			
	ケーブル	VVF2. 0-2C	50.00	m			
	非常灯	NNFB91005C	1.00	台			
	非常灯	NNFB93005C	1.00	台			
	避難口誘導灯	FA10312C LE1	6.00	台			
	点検リモコン		1.00	個			
	消耗品雑材		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	端数調整		1.00	式			
【 計 】							

内 訳 明 細 書

Page. 70

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D05	弱电設備工事						
	電線管	VE 22mm	26.00	m			
	エントランスキャップ	VE 22mm	4.00	個			
	電線管付属品		1.00	式			
	電線管	PFD 22mm	165.00	m			
	電線管付属品		1.00	式			
	露出スイッチボックス	1個用 1方出 VE 22mm	4.00	個			
	スイッチボックス	1個用	11.00	個			
	LANケーブル	Cat.6 0.5-4P	308.00	m			
	呼び線		207.00	m			
	端子盤		1.00	面			
	盤取付支持材		1.00	式			

内 訳 明 細 書

Page. 71

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消耗品雑材		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	テレビトアホン	親機 VL-SE35XLA	1.00	台			
	トアホン	子機 VL-V523AL-N	1.00	台			
	端数調整		1.00	式			
【 計 】							

内 訳 明 細 書

Page. 72

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D06	トイレ呼出設備工事						
	ケーブル	AE 0.9-2C	198.00	m			
	ケーブル	AE 0.9-3C	55.00	m			
	トイレ呼出表示装置	6窓	1.00	台			
	トイレ呼出ボタン	引き紐付	6.00	個			
	復旧ボタン付廊下灯		6.00	個			
	光るチャイム		1.00	個			
	増設フッサー		1.00	個			
	消耗品雑材		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	端数調整		1.00	式			
【 計 】							

内 訳 明 細 書

Page. 73

件名：社会福祉法人まるこ福祉会とんぼハウス新築工事

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D07	諸経費・法廷福利費					
	諸経費	1.00	式			
	法定福利費	1.00	式			
	端数調整	1.00	式			
【 計 】						